日高村学校施設の耐震診断調査結果

学校名	区分	棟番	建築年月		構造	階数	面積（㎡）	耐震基準	優先度調査		耐震診断				改修(予定)
			年	月					年度	ランク	年度	1s値	CT×SD	q値	年度
日下小学校	校舎	10	S59	7	R	3	3188	新基準							
	屋内運動場	15	H11	11	S	1	940	新基準							
能津小学校	校舎	1	S50	3	R	2	727	旧基準	19	4	20	0.69	0.7		22
	屋内運動場	3	S50	3	S	1	253	旧基準	19	4	20	0.43		1.35	22
日高中学校	校舎	1	S52	3	R	2	2117	旧基準	19	4					22
	屋内運動場	3	S54	3	S	1	914	旧基準	19	4					22
	技術棟	2	S52	3	S	1	200	旧基準	19	4					22